

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) № 105-14

3 декабря 2014 года

Наименование: *Индивидуальный застройщик Исламова Расиля Ганиевна*
и адрес организации проводящей работы: *Республика Татарстан, Апастовский район, пгт. Апастово, ул. Молодежная, д. 34 «А», кв. 19*

На производство земляных работ по объекту *«Водоснабжение индивидуального жилого дома»*

Участок работы — *РТ, Апастовский муниципальный район, пгт. Апастово, ул. Г. Гафуровой, д. 21*

Наименование и объем работ. *1. Водоснабжение - Копка траншеи глубиной до 2,0 м, протяженностью 7,0 м., врезка к существующей уличной сети.*

Род вскрываемого покрова *чернозем - 0,2 м, глинозем — 1,8 м.*

сроки работ: начала *3 декабря 2014 г.* Окончания *3 декабря 2015 г.*

Фамилия, имя, отчество —
должность, домашний адрес
производителя работ

Исламова Расиля Ганиевна
Апастовский район, пгт. Апастово,
ул. Молодежная, д. 34 «А», кв. 19

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

ТАЛОН К РАЗРЕШЕНИЮ № 105-14

(подлежит к возврату в течении 3-х дней по окончании работ)

Наименование: *Индивидуальный застройщик Исламова Расиля Ганиевна*
и адрес организации проводящей работы: *Апастовский район, пгт. Апастово, ул. Молодежная, д. 34 «А», кв. 19*

На производство земляных работ по объекту *«Водоснабжение индивидуального жилого дома»*

Обязательные условия:

1. Все материалы и грунт при производстве работ размещать только в пределах участка работ, грунт излишний и не пригодный для засыпки вывозить по ходу работ. Размещение материалов производить по указанию коммунального отдела и ГИБДД.
2. Во избежание обвалов траншей и котлованов стенки их должны быть раскреплены на всю глубину.
3. При производстве работ должно быть обеспечено движение транспорта и пешеходов на въездах и переходах к жилым домам, через траншеи должны быть установлены мостики, место работ должно быть ограждено рогатками знаком «опасность» (днем) и красной световой сигнализацией с наступлением темноты.
4. Засыпка траншей и котлованов должна производиться качественным грунтом слоями в 0,20 метров с тщательным уплотнением и поливкой водой (в летнее время), в зимнее время талым грунтом на 0,5 метра над трубопроводом, остальная часть траншей может засыпаться мерзлым разработанным грунтом фракциями не более 5 сантиметров.
5. При разрытии в зоне зеленых насаждений производство работ должно быть согласовано с конторой по благоустройству города до начала земляных работ.
6. Уборка материалов и лишнего грунта должна быть произведена строительной организацией в течении 48 часов по окончании засыпки места разрытия.
7. Никаких изменений или отступлений от утвержденного проекта без разрешения не допускается.
8. Исполнительный чертеж приложенное подземное сооружение представляется в течении месяца после окончания работ в отдел архитектуры.
9. Трассу прокладываемого подземного сооружения сдать представителю коммунального отдела по окончании работ.
10. Настоящее разрешение и чертеж иметь всегда на месте работ для предъявления представителям горсовета, ГИБДД, дорожных организаций, милиции и органов связи.
11. Производитель работ должен соблюдать вышеуказанные условия и выполнить работу в срок, установленный в разрешении.

Обязательные условия:

А. До получения настоящего бланк зарегистрировать

1. ЭПУ «Буинскгаз»
2. УС Апастово ОАО «Ростелеком»
3. Апастовский РУЭС
4. Апастовский РЭС

5. Исполком пгт. Апастово
6. ООО «ЖилКомСервис»

Порядок транспортного движения согласовать с ГИБДД Апастовского РОВД

Б. До начала работ вызвать на место представителей организаций:

1. ЭПУ «Буинскгаз»
2. УС Апастово ОАО «Ростелеком»
3. Апастовский РУЭС
4. Апастовский РЭС

5. Исполком пгт. Апастово
6. ООО «ЖилКомСервис»

Начальник отдела инфраструктурного развития
Исполкома Апастовского
муниципального района РТ

Исламшин И.А.

Особые условия технической инспекции